

Kontener bazowy - rozwiązanie optymalne cenowo

Poszukując optymalnych rozwiązań dla naszych klientów firma Algeco przygotowała limitowaną serię modułów „Standard Bazowy”. Są one dostępne w konkurencyjnej cenie, zachowując jednocześnie wszelkie zalety dotychczas oferowanych modułów - szybkość budowy, możliwość skalowania obiektów, przenoszenia ich czy dostosowania ich do indywidualnych potrzeb klienta.



ATRAKCYJNA CENA **potwierdzona jakość**

Moduły w limitowanym Standardzie Bazowym są konkurencyjne cenowo. Standard Bazowy jest skierowany do klientów szukających możliwości zbudowania jedno lub dwupoziomowych budynków.



DOSTĘPNOŚĆ **„od ręki”**

Najnowsza oferta Algeco jest dostępna od zaraz - moduły są wyprodukowane i gotowe do sprzedaży (jest to jedyna możliwość nabycia Standardu Bazowego). Liczba modułów w Standardzie Bazowym jest limitowana.



ZASTOSOWANIE **Standardu Bazowego**

Moduły w Standardzie Bazowym idealnie nadają się do zastosowania w prostych budynkach. Można wykorzystać je jako pomieszczenia biurowe, archiwalne lub mieszkalne, zaplecze na budowie, proste biura sprzedaży, szatnie lub zaplecza sportowe i inne.



WSPARCIE **ekspertów**

Od początku inwestycji, poprzez jej realizowanie, a następnie użytkowanie budynków do dyspozycji naszych klientów pozostają eksperci Algeco. Pomogą oni zarówno na etapie projektowania budynku, doboru odpowiednich modułów, doradztwie przy wykończeniu budynku czy też serwisowania.

**Moduły Standardu Bazowego można dowolnie łączyć
z modułami wszystkich innych linii dostępnych w ofercie Algeco.**

Kontakt:

**Gdańsk tel.: +48 532 790 438, Warszawa tel.: +48 660 762 537, Poznań tel.: +48 539 522 020,
Kraków tel.: +48 734 460 815, Wrocław tel.: +48 734 460 832,
Łódź tel.: +48 734 432 417, Szczecin tel.: +48 538 898 318**

www.algeco.pl

DANE TECHNICZNE

Wymiary zewnętrzne:	szer.2435 mm, dług. 6055 mm, wys.
Wymiary wewnętrzne:	2790 szer.2225 mm, dług. 5845 mm,
Powierzchnia użytkowa:	wys. 2500 12,88 m ²
Ilość paneli ściennych:	14
Ilość możliwych kondygnacji:	2

Konstrukcja modułu dopuszcza obciążenie śniegiem 0.70 kN m⁻², wiatrem 0.37 kN m⁻², równomierne obciążenie podłogi 1.5kN / m⁻². Waga kontenera jest zależna od jego wykończenia i wynosi 2, 100-2,500 kg.

Konstrukcja ramy: Rama spawana stalowa z profili zimnociętych (stal S 355 JO).
Obwodowe belki w podłodze i dachu ze wspawanym rusztem.
Cztery Słupy w narożach

Okno: Jedno okno rozwierno – uchylne PCV o wymiarach 985x1115 mm. Nie wyposażone w roletę zewnętrzną. U= 1.35 W/m²K

Instalacja elektryczna: Dwie lampy jarzeniowe podwójne (2x36 W).
Dwa gniazda podwójne 230V.

Ogrzewanie: Konwektorowy grzejnik elektryczny o mocy 2kW z termostatem.

Podłoga: U=0.52 W/m ² K	PVC Gamrat „szary marmur” : Płyta wiórowa o grubości: Folia paroprzepuszczalna - typ PE : Izolacja (wełna mineralna) WLG=0.039 W/m K: Blacha ocynkowana:	1.5 mm 22.0 mm 0.16 mm 60.0 mm 0.6 mm
--	--	---

Dach: U=0.36 W/m ² K	Blacha ocynkowana: Izolacja (wełna mineralna) WLG=0.039 W/m K: Folia paroprzepuszczalna - typ PE : Obustronnie laminowana płyta wiórowa (biała): Ściany: Wykonane z wymiennych paneli o szerokości	0.6 mm 60.0 mm 0.16 mm 10.0 mm 1160 mm
---	--	--

Ściany: U=0.36 W/m ² K	Blacha ocynkowana: Izolacja (wełna mineralna) WLG=0.039 W/m K: Folia paroprzepuszczalna - typ PE: Laminowana płyta wiórowa (biała):	0.6 mm 60.0 mm 0.16 mm 10.0 mm
---	--	---

